Warszawa, 29.04.2019 r.

STANOWISKO CENTRALNEGO KOLEGIUM SĘDZIÓW PZLA

Przewodniczący:

FILIP MOTERSKI

V-ce Przewodniczący:

Janusz Krynicki
Stanisław Krzywicki

Sekretarz:

Radosław Jurczak

Członkowie Prezydium:

Tadeusz Majsterkiewicz
Janusz Rozum
Henryk Ryll
Tadeusz Stawicki

Członkowie CKS:

Małgorzata Górecka
Arleta Kaniewska
Ryszard Kądziołka
Czesław Lis
Ewa Małczyk
Przemysław Otomański
Sebastian Świerc
Franciszek Waszkiewicz

Na podstawie przeprowadzonej w dniu 8.04.2019 r. wizytacji stadionu lekkoatletycznego MOSiR w Zielonej Górze, Centralne Kolegium Sędziów zawiadamia, że ***ze względu na zły stan techniczny przeprowadzenie oficjalnych zawodów lekkoatletycznych, w myśl regulacji: Ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 roku, regulacji PZLA (Przepisy udziału w zawodach) oraz przepisów IAAF (IAAF Competition Rules 2018-2019), na wskazanym obiekcie przy udziale sędziów PZLA jest niemożliwe.***

Uzasadnienie stanowiska:

W trakcie przeprowadzonej wizytacji ujawniono szereg mankamentów obiektu, spowodowanych wieloletnią eksploatacją, a także ujawniono niezgodności w zakresie pomiaru bieżni oraz zaobserwowano kolejne elementy, które uniemożliwiają bezpieczne i zgodne z przepisami IAAF (w zakresie zabezpieczenia takich samych warunków dla wszystkich startujących) przeprowadzenie zawodów lekkoatletycznych.


Niezgodności, o których mowa to:

- Nawierzchnia jest bardzo zużyta, z licznymi łatami, które wykonano bez uprzedniego przygotowania podłoża, czego skutkiem jest znaczna różnica w grubości nawierzchni, co może być przyczyną kontuzji startujących zawodników (łaty i niestabilne podłoże zidentyfikowano również w obrębie miejsc odbicia płotkarzy startujących na 110 metrów);
- Łaty, nierówności i uskoki poprzeczne znajdują się w wielu miejscach, przebiegając niekiedy przez większą liczbę torów, co uniemożliwia przeprowadzenie zawodów w duchu sportowej rywalizacji *bona fide;*
- Brak wymalowanej wewnętrznej linii na torze pierwszym, co uniemożliwia weryfikację dystansu oraz prawidłowość wyznaczonych miejsc startu na 200, 400, 800 metrów);
- Niezgodne z przepisami malowanie (brak wyznaczonych nowych stref dla sztafet 4x100, 80 m przez płotki, 200 m przez płotki);
- Wątpliwości i obawy budzą rozbiegi (ich stan), skrzynki oraz zeskocznie do skoków długich;

- Klatka do rzutów długich na stadionie jest wyeksploatowana, konstrukcja jednego ze słupów jest wygięta, a dodatkowo nie posiada zabezpieczeń przed uderzeniami sprzętu rzutowego;
- Nawierzchnia wszystkich kół nie nadaje się do przeprowadzenia zawodów;
- Próg przy pchnięciu kulą jest nieprawidłowo zamocowany, a jego krawędź zachodzi na obszar koła;
- Nie jest zachowana 1m strefa bezpieczeństwa poza torem 8, a na przeciwległej prostej umieszczono „ławki rezerwowych" dla drużyn piłkarskich, które znajdują się poniżej poziomu bieżni, w odległości mniejszej niż 1m od zewnętrznej krawędzi linii toru 8;
- Na rozbiegach do rzutu oszczepem nie jest zaznaczony środek łuku linii ograniczającej rozbieg (punkt „V"), przez który powinny przechodzić linie ograniczające sektor rzutów;
- Liczba szatni z natryskami jest zbyt mała.

Stadion może być dopuszczony do rozgrywania zawodów lekkoatletycznych, stanowiących element współzawodnictwa sportowego (zgodnie z Ustawą o sporcie z 25.06.2010 r., Przepisami udziału w zawodach PZLA oraz przepisami sędziowania zawodów IAAF 2018-2019) jedynie po dokonaniu niezbędnych prac remontowych i adaptacyjnych, otrzymaniu raportu pomiarowego oraz raportu kontroli grubości nawierzchni, a także kolejnej wizytacji przedstawicieli Centralnego Kolegium Sędziów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Z wyrazami szacunku



Filip Moterski
Przewodniczący CKS PZLA